

陕西秦草生态环境科技有限公司

安全管理委员会文件

安委会字[2023]003号

签发人：张建军、张帆、温利平

关于春季施工及老旧小区改造项目 安全生产工作的通知

公司各中心、部门：

根据近期公司安委会办公室对各项目进行安全生产检查工作的情况，结合项目现场存在的安全隐患、安全生产工作落实不到位的地方，现将安全生产工作通知如下：

一、春季施工安全生产重点工作

1. 新进场的劳务、机械、专业分包队伍，须提前做好安全教育、安全交底工作，并留存纸质版资料存档；

2. 春季正值栽植季节，苗木在卸车吊装过程中，施工人员必须佩戴安全帽防止机械打击伤害；吊车作业时，严禁人员处于吊臂下；吊臂上方确保足够的安全距离；

3. 病虫害防治工作中喷施农药时，工作人员须佩戴好口罩、防护目镜，处于上风向喷施，注意药品包装袋、容器回收妥善处理；

管理挖掘机、装载机等大型机械施工作业时，施工人员必须穿着反光马甲，佩戴安全帽，确保人身安全。

二、老旧小区改造项目现场注意事项

1. 贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作的各类法规规定，遵守工地的安全生产制度和规定。

2. 所有施工及管理人员必须严格遵守安全生产纪律，正确穿、戴和使用好劳动防护用品。

3. 对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查。发现问题和隐患，立即停止施工并落实整改，确认安全后方准施工。

4. 现场应设置明显的安全生产宣传设施和标语，存在施工高空坠物风险的区域内，应按规范搭设安全防护通道或防护网，同时安排专职安全巡查人员检查，防止儿童嬉闹攀爬脚手架摔落等危险事故发生。

5. 高处作业吊篮检查评定应符合现行行业标准，《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202 的规定；吊篮安装、使用前对作业人员进行安全技术交底，并应有文字记录；班前、班后应按规定对吊篮进行检查。

6. 作业施工人员在高空作业时必须严格佩戴安全帽、安全带，严禁从高处向下抛掷物料和工具等物件，高处作业点下方设置安全警示区，防止物体打击事故的发生。

7. 现场涉及的材料品种易燃物较多，容易形成火灾隐患。施工中要采取严密的防火措施，保证万无一失。

8. 施工区域及周边的水、电、天然气、热力等管线、网线、电话线等应采取有效保护措施。

9. 严格控制粉尘飞石，确保人员安全；合理控制施工噪音，尽可能减少噪声。

各项目部需将本通知贯彻落实情况以书面形式于2023年3月15日前报公司安全管理办公室

所有项目要严格落实，保证项目生产安全有序。

秦草安全生产委员会办公室

2023年3月13日

抄报：	总经理	印制份数：	1份
抄送：	各项目部	印制时间：	2023. 3. 13